VOJPUT DOO
za izgradnju građevinskih objekata - Subotica

Đure Đakovića 10, 24000 Subotica, Srbija, Tel.: Centrala: +381 (0)24 554-900, Direktor: 552-743, Operativa: 561-644,
Fax: 525-760, E-mail: priprema@vojput.com, office@vojput.com, Web: www.vojput.com, Matični broj: 08141711, PIB: 100838460

Broj: 2-8057/5

Datum: 29.07.2024

Investitor: PUT-INVEST DOO
GEORGIJA KNEŽEVIĆA 3 21000 NOVI SAD
Matični broj: 08677212 PIB: 100398303

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/

Mesto: SUBOTICA

P O N U D A

Vrednost radova: 6,792,883.50 din.

1 ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST)

1 LOŠINJSKA ULICA

1	Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i transportom materijala. - habajući sloj od AB 11 d=4 cm	m2	815.00	1,480.00	1,206,200.00
2	Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i transportom materijala. - gornji noseći sloj (BNS) d=7 cm	m2	815.00	2,310.00	1,882,650.00
3	Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i transportom materijala. - habajući sloj AB 8 d=3 cm	m2	317.25	1,215.00	385,458.75
4	Radovi na izradi asfalta. Obračun po m2 izrađenog sloja sa nabavkom i transportom materijala. - gornji noseći sloj (BNS) d=5 cm	m2	317.25	1,810.00	574,222.50
5	Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i uz drenažne rešetke bitumenskim trakama za zaptivanje. Plaćanje po m1 ugrađene spojnice.	m1	757.30	850.00	643,705.00
6	Izrada izravnavajućeg sloja od bitumeniziranog nosećeg sloja (BNS).	t	1.00	13,750.00	13,750.00
				Ukupno:	**4,705,986.25**

2 MAJŠANSKI MOST

1	Kolovozni zastor od asfalt betona debljine 7 cm (AB 11s PmB d=3 cm + SMA 0-11 PmB d=4 cm).	m2	291.20	2,975.00	866,320.00
2	Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i uz dilatacione elemente trajno elastičnom masom. Plaća se po m1 ugrađene spojnice.	m1	83.20	850.00	70,720.00
3	Izrada izravnavajućeg sloja od asfalt betona AB 11s PmB.	t	1.00	17,710.00	17,710.00
				Ukupno:	**954,750.00**

REKAPITULACIJA

1	LOŠINJSKA ULICA	4,705,986.25
2	MAJŠANSKI MOST	954,750.00
	Ukupno:	**5,660,736.25**
	PDV20%:	**1,132,147.25**
	Ukupno sa PDV-om:	**6,792,883.50**

NAPOMENA:
- Za kvalitet podloge odgovornost preuzima naručioc.
- PDV će se obračunati u skladu sa važećim propisima

Kalkulisao:

Direktor